

雨よけ施設工事

内訳明細書（金抜き）

クラフト設計

工事名 雨よけ施設工事							
設計金額 一金 (税込)							
記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	直接工事費		1.00	式			
	計						
B	共通費						
B-1	共通仮設費		1.00	式			
B-2	現場管理費		1.00	式			
B-3	一般管理費等		1.00	式			
	共通費 計						
	合計	A + B					
C	工事価格 改め						
D	消費税相当額		10.00	%			
	総計						

記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	仮設						
	遣方		1.00	式			代価表
	墨出し		1.00	式			〃
	養生		1.00	式			〃
	足場	荷揚用足場含む	1.00	式			〃
	整理清掃後片付け		1.00	式			〃
	竣工時清掃		1.00	式			〃
	運搬荷揚費		1.00	式			〃
	計						

記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
2	土工						
	根切り	H=1000程度	55.00	m3			代価表
	床付け		32.70	m2			
	埋め戻し	場内仮置土 機械	43.80	m3			
	砂利地業	再生切込碎石	6.70	m3			
	土間コンクリート カッター入れ	t=50	51.00	m			
	土間コンクリート とりこわし	t=50	2.00	m3			
	発生土処理	場外搬出	9.70	m3			
	コンクリートガラ	積込運搬	2.00	m3			
	〃	廃材処分(無筋)	2.00	m3			
	計						

記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
3	コンクリート						
	捨てコンクリート	FC=18 SL=18	1.60	m3			
	基礎コンクリート	FC=21 SL=15	6.10	m3			
	土間コンクリート	FC=21 SL=18	3.50	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設	1.60	m3			
	コンクリート打設手間	基礎 ポンプ打設	6.10	m3			
	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設	3.50	m3			
	コンクリートポンプ圧送	捨てコンクリート 基本料含む	1.00	式			代価表
	コンクリートポンプ圧送	基礎 基本料含む	1.00	式			〃
	コンクリートポンプ圧送	土間、基礎 基本料含む	1.00	式			〃
	土間 コンクリートコテ仕上げ	木ごと2回	58.00	m2			
	計						

記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
4	型枠						
	型枠	普通合板型枠	36.70	m2			
	型枠運搬費		36.70	m2			
	計						

記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
5	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.30	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.30	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.40	t			
	加工組立費		0.90	t			
	運搬費		0.90	t			
	溶接金網敷き	100x100x6	58.00	m2			
	計						

記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
6	鉄骨						
1	鉄骨工事		1.00	式			
2	柱脚工事		1.00	式			
3	諸経費		1.00	式			
	計						

記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	鉄骨工事						
	鋼管	76.3 φ x3.2	485.0	kg			
	鋼管	R曲げ加工共 76.3 φ x3.2	445.0	kg			
	鋼管	48.6 φ x3.2	120.0	kg			
	鋼管	34 φ x3.2	970.0	kg			
	切板	手摺部 L曲げ加工 PL-4.5	30.0	枚			
	切板	手摺部 PL-4.5	30	枚			
	切板	母屋ジョイント部 PL-4.5	144	枚			
	切板	母屋部 PL-4.5	120	枚			
	切板	ダイヤフラム PL-9 SN400B	27	枚			
	切板	小口塞ぎ PL-2.3	31	枚			
	アンカーボルト	M12x350 ドブ	110	本			
	ボルト	M8x70 ドブ	500	本			
	消耗副資材費		1.00	式			
	機器損料		1.00	式			
	工場加工費		1.00	式			
	溶融亜鉛メッキ費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	現場小運搬費		1.00	式			
	現場組立費		1.00	式			
	重機損料		1.00	式			
	施工図費	原寸形板費共	1.00	式			
	小計						

記号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
7	屋根						
	テント生地(加工共)	中型テント生地 防災 テイジン ハリケーン同等品	1.00	式			
	雑材料	ポリエステル金剛打ちロープ	1.00	式			
	取付工事費		1.00	式			
	諸経費	採寸等	1.00	式			
	計						

